



M A D E R A S
FERNANDO FLORES
1 Oriente N°14 • Fono 225489

COTIZACIÓN CASA COMPLETA (DOS AGUAS) 3 X 6 MT.

- Con Techo Zinc Acanalado Onda 0.30 mm. x 3.66
- Filtro Asfáltico 10 lb. /pulg. Aislante Hídrico techumbre.
- Una puerta Terciado con Cerradura
- Dos ventanas de aluminio 1 X 1
- Forro Exterior Tinglado $\frac{3}{4}$ x 3 Machihembrado
- Forro Interior y Cielo (cielo $\frac{1}{2}$ x 4) 4 paneles confex. en pino de $1\frac{1}{2}$ x 3 de 1.70x 3.60mt.
- Panel Divisorio (Dos Ambientes) forrado
- Traslado e Instalación
- Aleros forrado con Tapa canes Madera 1 x 5
- paneles perimetrales confeccionados en pino 2 x 2 verticales a 050 MT. cadeneteados.
- Instalación Eléctrica Embutida
- Piso machihembrado confex. En pino de 2 x 3 montado sobre cuarterones de 4 x 4 y estos sobre polines impregnados de 4 a 5 pulg. de diámetro.
- Barniz exterior

